

Ces directives présentent les méthodes recommandées pour le chargement, le déchargement, l'empilage et la manutention des panneaux de pierre architecturale Willki, afin de s'assurer qu'ils soient livrés et entreposés dans des conditions optimales.

CHARGEMENT ET EXPÉDITION

Les panneaux Willki peuvent être expédiés par différents types de remorques, notamment des camions fourgons fermés, des semi-remorques à plateaux (*flatbed*) et des remorques à rideaux latéraux. Pour garantir que le produit arrive intact lors du transport, nous recommandons les mesures suivantes:

Les palettes doivent être chargées avec leur long côté parallèle à la longueur de la remorque. Cette orientation garantit une stabilité et une sécurité maximales, tant pour l'emballage que pour le produit, pendant le transport.

Le double empilage n'est autorisé que lorsque chaque palette est placée directement sur une autre, garantissant un alignement parfait - empêchant tout déplacement et garantissant un transport sécurisé.



Lors du cerclage des palettes :

- Des « edge guards » doivent être installées sur le périmètre supérieur de la palette supérieure avant d'attacher les palettes.



Dans la mesure du possible, les sangles doivent être positionnées près des bords de la palette.



Les sangles centrées sans « edge guard » peuvent endommager le produit et compromettre la stabilité pendant le transport.



EMPILAGE ET INVENTAIRE

Pour assurer un stockage sûr et efficace des panneaux Willki :

- Toujours empiler sur une surface plane et stable, à l'intérieur comme à l'extérieur, en tenant compte des conditions météorologiques, de l'état du sol et de la proximité de la circulation des véhicules.
- Lors de l'empilage :
 - Alignez précisément les coins de la palette supérieure avec ceux de la palette inférieure pour un soutien optimal.
 - N'empilez pas si une palette semble instable ou présente des planches endommagées ou manquantes. Remplacez-les ou réparez-les avant de continuer.
 - Veillez à ce que les piles soient bien serrées les unes contre les autres afin de minimiser les mouvements.
- En raison du poids et de la structure des panneaux :
 - Nous recommandons un empilage sur deux (2) palettes maximum.
 - Ne dépassez en aucun cas quatre (4) palettes afin d'éviter tout risque de basculement ou d'endommagement du produit.



Important : Un empilage incorrect peut entraîner la chute des palettes, ce qui peut entraîner des blessures ou la casse des produits. Vérifiez toujours la stabilité avant l'empilage.